Umowa z wykonawcą zbiornika podpisana



Burmistrz Przemysław Mieloch w imieniu Gminy Mosina podpisał dziś umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą zadania budowy szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała ponad 6 i pół miliona złotych dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach zadania dofinansowanego przez UE, na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” powstanie szczelny zbiornik wód deszczowych o powierzchni 3 tys. m^2 i pojemności ponad 7 tys. m^3 dla odwodnienia osiedlowych dróg. Wybudowane zostaną także urządzenia towarzyszące dla odprowadzania i retencjonowania ścieków deszczowych z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej utwardzone powierzchnie ulic i chodników, m.in. w ulicach: Bolesława Leśmiana, Śremskiej, Jasnej, Polnej, Leśnej. Inwestycja obejmuje wykonanie urządzeń: rurociągów kanalizacji deszczowej, dwóch przepompowni wód opadowych. a także instalację zasilania energetycznego i przebudowy odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 kV.

Celem projektu, który zrealizowany zostanie w oparciu o pozyskane dofinansowanie i środki własne Gminy, jest kontrolowane odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych i powierzchniowych oraz zapobieganie podtapianiu gruntów ornych, łąk i zabudowań w rejonie ulic Leśmiana, Śremskiej i Jasnej. Budowa szczelnego zbiornika retencyjnego ma znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia powodzi lub lokalnych podtopień w sytuacji wystąpienia intensywnych deszczy.

Wartość wykonania zadania – budowy szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie to 8 209 676,59 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 6 622 170, 55 zł. Pozostałe środki na realizację zadania pochodzić będą z budżetu Gminy Mosina.

Wykonawca zadania: IZBRUK Maciej Rybicki, Dziedzice.
Termin wykonania zawarty w umowie: do 29 listopada 2020 r.

Joanna Nowaczyk