Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Budowa ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej II etap.

Całkowity koszt realizacji zadania: 1 179 480,00 zł.

Wartość dofinansowania: **: 589 740,00** tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.

Budowa ul. Wysokiejw Mosinie.

Całkowity koszt realizacji zadania: 1 633 800,00 zł.

Wartość dofinansowania: **: 816 900,00 zł** tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.

Budowa drogi łączącej Krosno z Krosinkiem – etap I ul. Piaskowa.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano I etap budowy drogi o dł. ok 860 mb pomiędzy Krosnem i Krosinkiem w ciągu ul. Piaskowej w Krośnie.

Całkowita wartość zadania: 2 671 022,09 zł

Dofinansowanie wartości: 749 958,00 zł

Budowa drogi łączącej Krosno z Krosinkiem – etap II ul. Lipowa.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano I etap budowy drogi o dł. ok 800 mb pomiędzy Krosnem i Krosinkiem w ciągu ul. Lipowej w Krosinku.

Wartość dofinansowania: 1 104 769,00 zł tj.50%) kosztów kwalifikowalnych

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 209 539,65 zł brutto

Wartość całkowita projektu: 2 360 015,80 zł brutto

„Budowa ul. Gałczyńskiego w Mosinie, łączącej drogi powiatowe nr 2466P oraz 2463P”

W zakres projektu wchodzi budowa ul. Gałczyńskiego odcinek od km 0+005,00 do km 1+025,10 - **w tym:**

- Budowa jezdni jednopasmowej dwukierunkowej o nawierzchni mineralno-asfaltowej szerokości 7,00 m – **1020,10 mb**
- Budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni z kostki betonowej po prawej stronie o szerokości 2,50 m – **800 mb**
- Budowa chodnika prawostronnego o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 2,00 m i lewostronnego szerokości 1,50 m – **2025,20 mb (** w tymprzebudowę istniejącego chodnika na odcinku **150 mb)**
- Budowa zjazdów na posesje o szerokości 4,00 m oraz zjazdów publicznych szerokości 6,00 m
- Budowa lewostronnych skrzyżowań **- 5 szt.**
- Budowa zatok postojowych parkingowych wzdłużnych o szerokości 2,50 m - **na długości 400 mb**
- Budowa wysepek – **1 szt**.
- Oznakowanie pionowe słupki do znaku - **83 szt.**, znaki drogowe **115 szt.**
- Oznakowanie poziome – **536,53 m2** (linie segregacyjne ciągłe i przerywane, przejścia dla pieszych oraz symbole nawierzchni),
- Budowa oświetlenia - **22 szt. słupów oświetleniowych, 26 szt. opraw oświetleniowych**.
- Demontaż starego oświetlenia – **5 szt.**

- Wyznaczenie przejść dla pieszych przez jezdnię - **16 szt.**
- Wyznaczenie przejść dla pieszych przez ścieżkę rowerową – **16 szt.**
- Wyznaczenie przejść dla rowerzystów – **5 szt.**
- Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Gałczyńskiego długości – **1382,80 mb (w tym 1009 sieć kanalizacji deszczowej oraz 373,80 przykanaliki).**

Ponadto w ramach zadania dla skutecznego odprowadzenia wód deszczowych z ul. Gałczyńskiego konieczne jest wybudowanie kanalizacji deszczowej w:

- ul. Wiosny Ludów, Mosina
- ul. J. Sowińskiego, Mosina
- ul. K. Marcinkowskiego, Mosina

o łącznej długości **1001,65 mb (w tym 862 mb sieć kanalizacji oraz 139,65 przykanaliki).**

Wartość całkowita projektu: 7 467 282,02 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 7 467 282,02 zł.

Wartość dofinansowania: **:** 2 999 607,00 tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.